

**Vairumtirdzniecības līmeņa piekļuves nodrošināšana saskaņā ar regulas Nr.651/2014 ar
52. panta 8.punktu.**

1. Pakalpojuma Kabeļu kanalizācijas nomas apraksts	2
1.1. Pakalpojumu pieteikšanas un ierīkošanas kārtība un termiņi	2
1.2. Tīkla apkalpošana, plānoto darbu veikšana	3
1.3. Tehniskie noteikumi un ierobežojumi	3
1.4. Pasākumi elektroniskā tīkla aizsardzībai	4
1.5. Pakalpojuma kvalitātes nosacījumi	4
1.6. Norēķinu kārtība	4
1.7. Elementu uzskaitījums	5
1.8. Citi kabeļu kanalizācijas nomas nosacījumi	7
Pielikums Nr. 1	8
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA “KABEĻU KANALIZĀCIJAS NOMA” PIETEIKUMA VEIDLAPA	8
Pielikums Nr. 2	10
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA “KABEĻU KANALIZĀCIJAS NOMA” PIETEIKUMA VEIDLAPA	10
Pielikums Nr. 3	12
VAIRUMTIRDZNIECĪBAS LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA “KABEĻU KANALIZĀCIJAS NOMA” PIETEIKUMA VEIDLAPA	12

1. Pakalpojuma Kabeļu kanalizācijas nomas apraksts

Kabeļu kanalizācijas noma ir pakalpojums, kuru var izmantot pirms tam noslēdzot līgumu par katru atsevišķu pieprasījumu

Kabeļu kanalizācijas noma ir pakalpojums, kur Balticom nodrošina vietu telekomunikāciju kabeļu kanalizācijā iepriekš saskaņotā maršrutā, ieguldot kabeļi ar noteikti optisko dzīslu skaitu par ko jāvienojas pirms darbu veikšanas.

1.1. Pakalpojumu pieteikšanas un ierīkošanas kārtība un termiņi

Pirms Balticom apstiprina šī pakalpojuma nodrošināšanas iespēju, tiek veikta rūpīga teorētiskā (TTI) un praktiskā (TTI) izpēte.

Pieteikums jānosūta uz epastu uznemumiem@balticom.info

Pieteikuma par TTI (Pielikums Nr. 1) izskatīšana, tiek veikta 3 darba dienu laikā

Trases projektēšan tiek veikta 10 darba dienu laikā

Pieteikums par PTI (Pielikums Nr. 2) tresei ar garumu līdz 300 m tiek veikta 14 darba dienu laikā pēc tam kad veikts TTI un Nomnieks ir saņēmis apstiprinājumu par teorētisku iespēju ierīkot pakalpojumu.

Par katriem nākamajiem 300m - papildus 2 darba dienas

Balticom var pagarināt PTI izskatīšanas termiņus šādos gadījumos:

Daudz pieteikumu un nav brīvu resursu;

Trūkst informācijas vai jāsaskaņo ar trešajām pusēm;

Slikti laikapstākļi;

Nav piekļuves kanalizācijas akām vai caurulēm;

Nepieciešami remontdarbi vai trase ir pārblīvēta;

Jāsaskaņo ar valsts vai pašvaldību iestādēm.

Jānosūta nomas pieteikums (Pielikums Nr. 3), pēc tam noris vienošanās par pakalpojuma ierīkošanu un līguma noslēgšana

Pakalpojuma ierīkošana tiek veikta 30 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai termiņā kuru puses atrunā līgumā.

Balticom veic PTI tikai tajās caurulēs, ko var izmantot pakalpojuma sniegšanai.

1.2. Tīkla apkalpošana, plānoto darbu veikšana

Lai veiktu Pakalpojuma uzturēšanu, apkalpošanu un sniegtu tehnisko atbalstu Balticom ir tiesības lūgt Nomnieka iesaisti tiktāl cik tas ir atkarīgs no Nomnieka spējām un kompetencēm.

Balticom nodrošina tehnisko atbalstu un konsultācijas attālināti un klātienē balstoties uz papildpakalpojuma cenrādī norādītajiem papildus pakalpojumu izcenojumiem.

Balticom ir tiesības veikt plānotus tīkla darbus. Ja iespējami traucējumi, Nomnieks tiek iepriekš informēts.

1.3. Tehniskie noteikumi un ierobežojumi

1.3.1. Vispārīgi noteikumi:

1.3.1.1. Kabeļu kanalizācija ir komersanta īpašums, un jebkādas darbības tajā ir veicamas tikai ar īpašnieka rakstisku saskaņojumu.

1.3.1.2. Atļauts izmantot tikai ievilkšanas tehnoloģiju. Ieplūšana ar spiediena metodi nav pieļaujama.

1.3.1.3. Darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un elektronisko sakaru nozares tehniskajiem standartiem.

1.3.2. Tehniskie parametri:

1.3.2.1. Kabeļu kanalizācijā izmantotās caurules: HDPE Ø40–110 mm.

1.3.2.2. Minimālais pieļaujamais caurules iekšējais diametrs ievilkšanai: 40 mm.

1.3.2.3. Ja darbi ietver savienojumu kastu vai aku izmantošanu — tas iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar īpašnieku.

1.3.3. Pieejamība un izmantošana:

1.3.3.1. Kanalizācijas posms uzskatāms par pieejamu tikai tad, ja brīva vismaz 60 % šķērsriezuma platība.

1.3.3.2. Ja pieejamā ietilpība ir mazāka, īpašniekam ir tiesības atteikt piekļuvi vai noteikt papildu nosacījumus.

1.3.3.3. Pirms ievilkšanas darbu sākšanas jāveic vizuāla apskate un jānoformē pieņemšanas-akts.

1.3.4. Atbildība un remontdarbi:

1.3.4.1. Ja kabeļu ievilkšanas laikā tiek bojāta kanalizācija, atbildība un remonta izmaksas gulstas uz darbu veicēju.

1.3.4.2. Kanalizācijas aizsprostojumu gadījumā, ja tas ir saistīts ar trešās puses ievilkšanu, darbu veicējam jānovērš bojājums par saviem līdzekļiem.

1.3.4.3. Ja tiek konstatēts kabeļa bojājums, kas nav radušies darbu izpildītāja vainas dēļ, tad bojājuma novēršanu un atjaunošanu veic kanalizācijas īpašnieks par saviem līdzekļiem.

1.4. Pasākumi elektroniskā tīkla aizsardzībai

Ja Nomnieka iekārtas vai jebkuri citi tīkla elementi traucē Balticom tīkla darbību vai pasliktina kvalitāti, Balticom var atvienot Nomnieka ierīces un/vai citus tīkla elementus no tīkla.

Darbus, kas saistīti ar Nomnieka kabeļu ievietošanu Balticom veic patstāvīgi vai Nomnieks un/vai Nomnieka pilnvarotais apakšuzņēmums, kurš atbilst sekojošām prasībām:

Apakšuzņēmumam nav spēkā tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas vai likvidācijas process.

Ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atbilstoša projekta apjomam (jāiesniedz polises kopija).

Darbu laikā objektā pieejams darbu vadītājs, sertificēts būvspeciālists elektronisko sakaru būvniecībā.

1.5. Pakalpojuma kvalitātes nosacījumi

1.5.1. Pareizs ierakšanas dziļums – caurules un kabeļi jāiegulda noteiktā dziļumā ($\geq 0,4-0,8$ m), lai nodrošinātu aizsardzību pret bojājumiem.

1.5.2. Hermētiskums – caurules un savienojumi jābūt noslēgtiem, lai nepieļautu ūdens un mitruma iekļūšanu.

1.5.3. Mehāniskā aizsardzība – kanalizācija jāizbūvē tā, lai pasargātu kabeļus no ārējiem fiziskiem bojājumiem.

1.5.4. Marķējums un dokumentācija – visi elementi jāmarķē un jāizstrādā precīza shēma ar koordinātām.

1.5.5. Testēšana (PTI/TTI) – pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic tehniskie testi, lai pārbaudītu cauruļu un kabeļu integritāti.

1.6. Norēķinu kārtība

Nomnieks maksā par Balticompakalpojumiem un to ierīkošanu, kā arī par visām atļaujām, saskaņojumiem u.c. izmaksām, ko nosaka trešās puses. Visas šīs izmaksas tiek noteiktas līgumā un jāapmaksā pēc tur norādītajiem termiņiem un cenām.

Maksu par pakalpojumiem sāk maksāt no ierīkošanas dienas (ja nav norādīts citādi), līdz brīdim, kad pakalpojums tiek pārtraukts un nodots atpakaļ, parakstot nodošanas aktu.

Ja Balticom veic PTI (piemēram, kabeļu tehnisko izpēti), tad Nomnieks par to maksā pēc priekšapmaksas rēķina. Ja veikti papildu darbi, tad tie tiek aprēķināti un apmaksāti pēc faktiskajām izmaksām.

Ja Nomnieks kavē maksājumu, jāmaksā 0,5% nokavējuma nauda par katru kavējuma dienu.

Visi maksājumi tiek veikti apmaksu veicot uz Pušu norādītajiem banku kontiem balstoties uz piestādīto rēķinu.

1.7. Elementu uzskaitījums

Nr.p.k .	Pakalpojuma elements	Gab	EUR, bez PVN
1	Vietas noma kabeļa izvietojumam trasē līdz 100 metriem	1	no 25,00 / mēn.
2	Vietas noma kabeļa izvietojumam trasē virs 100 metriem, par katru nākamajiem 100 metriem	1	no 2,50 / mēn.
3	Teorētiskā tehniskā izpēte (TTI)	1	bezmaksas
4	Praktiskā tehniskā izpēte (PTI) par kabeļa izvietojumu	1	180,00

	Balticom kabeļu kanalizācijā ar garumu līdz 100 metriem		
5	Prakstiskā tehniskā izpēte (PTI) par kabeļa izvietojumu Balticom kabeļu kanalizācijā ar kopējo garumu virs 100 metriem par katru metru	1	0,45
6	Kabeļu kanalizācijas akas pārbaude	1	4,50
7	Kabeļu kanalizācijas akas tīrīšana vai ūdens atsūkņēšana pēc nepieciešamības	1	18,00
8	Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu kanalizācijā par projektu līdz 500 metriem	1	150,00
9	Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu kanalizācijā par projektu ar kopējo garumu virs 500 metriem, par katriem nākamajiem 100 metriem	1	20,00
10	Projekta dokumentācijas korekcijas, labojumi	1	14,00
11	Kabeļa ierīkošanas kabeļu kanalizācijā līdz 100 metriem	1	170,00
12	Kabeļa ierīkošanas kabeļu kanalizācijā par kabeļa metru	1	0,50
13	Optiskās uzmavas uzstādīšana	1	50,00
14	Ierīkotā optiskā kabeļa šķiedras metināšana uzmavā, par metinājumu	1	2,50
15	Darbu uzraudzība pēc nepieciešamības, stundā	1	18,00
16	Papildus darbi un / vai remontdarbi	1	Līgumcena
17	Piekļuves organizēšana jebkurā ar projektu saistītā	1	18,00

	adresē pēc Nomnieka pieprasījuma vai Nomnieka vajadzībām, stundas likme		
18	Tehniskā speciālista izsaukums uz vietas, stundas likme	1	30,00
19	Telekomunikāciju inženieru palīdzība, stundas likme	1	60,00
20	Citi darbi, vienības	`1	Pēc tāmes

1.8. Citi kabeļu kanalizācijas nomas nosacījumi

Kabeļa demontāžu var veikt to iepriekš piesakot. Par to tiek sastādīts akts, kas ir pamats pakalpojuma izbeigšanai un tarifikācijas pārtraukšanai.

Optikas kabeļa rezerves cilpas bez uzmavas izvietot Balticom kabeļu kanalizācijā un akās nav atļauts.

Ja Balticom vai trešās puses pārbūvē Balticom kabeļu kanalizāciju, Nomniekam ir pienākums organizēt optisko kabeļu un uzmavu iņemšanu un vai pārņemšanu. Ja tas netiek darīts, Balticom veic nepieciešamos darbus un izmaksas sedz Nomnieks.

VAIRUMTIRDZNIECĪBAS LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA "KABEĻU
KANALIZĀCIJAS NOMA" PIETEIKUMA VEIDLAPA

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 18.
marta lēmumu Nr. 1/21

TEORĒTISKĀS TEHNISKĀS IZPĒTES PIETEIKUMS (TTI)

Pieteikuma datums: _____

1. INFORMĀCIJA PAR NOMNIEKU

1.1. Nomnieks

- Nosaukums: _____
- Reģ. Nr.: _____

2. PLĀNOTĀ KABEĻU KANALIZĀCIJA

2.1. Trase

- Ielas, adreses: _____
- Garums (m): _____
- Trases skice: (pielikumā)

2.2. Trases punkti (A un B):

- A punkts:
 - Koordinātes (X,Y): _____
 - Adrese/apraksts: _____
- B punkts:
 - Koordinātes (X,Y): _____
 - Adrese/apraksts: _____

Piezīmes: _____

3. KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA

Ievilkšanas tehnoloģija ☐

Iepūšanas tehnoloģija ☐

4. KABELIS

- Tips: ☐ Optiskais ☐ Simetriskais ☐ Koaksiālais
- Ražotājs: _____

- Modelis: _____
- Tilpums: _____
- Diametrs (mm): _____

5. KABEĻU UZMAVAS

☐ Plānotas uznavas

- Skaits: _____
- Ražotājs / Tips: _____
- Izmēri (A x P x G, mm): _____
- Aku numuri: _____

6. KABEĻU REZERVES / CILPAS

☐ Plānotas

- Skaits: _____
- Garums (m): _____
- Aku numuri: _____

7. TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

8. KONTAKTPERSONAS

Tehniskos jautājumos:

- Vārds, Uzvārds: _____
- Tālrs.: _____
- E-pasts: _____

VAIRUMTIRDZNIECĪBAS LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA "KABEĻU
KANALIZĀCIJAS NOMA" PIETEIKUMA VEIDLAPA

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 18.
marta lēmumu Nr. 1/21

PRAKTISKĀS TEHNISKĀS IZPĒTES PIETEIKUMS (PTI)

Pieteikuma datums

TTI pieteikuma Nr.:

1. INFORMĀCIJA PAR NOMNIEKU

1.1. Nomnieks

- Nosaukums: _____

- Reģ. Nr.: _____

2. NOMNIEKA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ BALTICOM KABEĻU KANALIZĀCIJA

2.1. Plānotā kabeļu kanalizācijas trase

Trases ģeogrāfiskais novietojums (ielas, adreses) _____

Trases garums metros _____

2.2. Savienojamie trases punkti Balticom kabeļu kanalizācijā (akas, ievadi ēkās, u.c.)

A punkts: X un Y koordinātes (LKS-92) vai adrese _____

Tehniskie risinājumi, pielikumi _____

B punkts: X un Y koordinātes (LKS-92) vai adrese _____

Tehniskie risinājumi, pielikumi _____

Piezīmes, pielikumi _____

3. KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA

Ievilkšanas tehnoloģija ☐

Iepūšanas tehnoloģija ☐

4. INFORMĀCIJA PAR IERĪKOJAMO KABEĻI

Kabeļa veids: ☐ Optiskais ☐ Simetriskais ☐ Koaksiālais

Parametri: Ražotājs, Tips, Tilpums, Diametrs (mm)

Piezīmes

5. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJĀM KABEĻU UZMAVĀM

Plānots ierīkot uznavas: ☐ Jā

Skaits, Ražotājs, Tips, Izmēri (mm), Aku numuri, Piezīmes

6. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJĀM KABEĻU REZERVĒM/CILPĀM

Plānots ierīkot rezerves/cilpas: ☐ Jā

Skaits, Garums (m), Aku numuri, Piezīmes

7. KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

8. CITA INFORMĀCIJA

Nomnieks pasūtīs kabeļa ierīkošanu ☐

PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu ☐

Vajadzīgi tehniskie noteikumi ☐

9. NOMNIEKA KONTAKTPERSONAS

Pieteikuma iesniedzējs: Vārds, Uzvārds, Tālrunis, E-pasts

Tehniskos jautājumus: Vārds, Uzvārds, Tālrunis, E-pasts

VAIRUMTIRDZNIECĪBAS LĪMEŅA PIEKĻUVES PAKALPOJUMA "KABEĻU
KANALIZĀCIJAS NOMA" PIETEIKUMA VEIDLAPA

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada 18.
marta lēmumu Nr. 1/21

NOMAS PIETEIKUMS

Pieteikuma datums: _____

1. INFORMĀCIJA PAR NOMNIEKU

1.1. Nomnieks

- Nosaukums: _____

- Reģ. Nr.: _____

2. NOMNIEKA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ BALTICOM KABEĻU KANALIZĀCIJA

2.1. Plānotā kabeļu kanalizācijas trase

Trases ģeogrāfiskais novietojums (ielas, adreses) _____

Trases garums metros _____

2.2. Savienojamie trases punkti Balticom kabeļu kanalizācijā (akas, ievadi ēkās, u.c.)

A punkts: X un Y koordinātes (LKS-92) vai adrese _____

Tehniskie risinājumi, pielikumi _____

B punkts: X un Y koordinātes (LKS-92) vai adrese _____

Tehniskie risinājumi, pielikumi _____

Piezīmes, pielikumi _____

3. KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA

Ievilkšanas tehnoloģija ☐

Iepūšanas tehnoloģija ☐

4. INFORMĀCIJA PAR IERĪKOJAMO KABELI

Kabeļa veids: ☐ Optiskais ☐ Simetriskais ☐ Koaksiālais

Parametri: Ražotājs, Tips, Tilpums, Diametrs (mm)

Piezīmes

5. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJĀM KABEĻU UZMAVĀM

Plānots ierīkot uznavas: ☐ Jā

Skaitis, Ražotājs, Tips, Izmēri (mm), Aku numuri, Piezīmes

6. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJĀM KABEĻU REZERVĒM/CILPĀM

Plānots ierīkot rezerves/cilpas: ☐ Jā

Skaitis, Garums (m), Aku numuri, Piezīmes

7. KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

8. CITA INFORMĀCIJA

Nomnieks pasūtīs kabeļa ierīkošanu ☐

PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu ☐

Vajadzīgi tehniskie noteikumi ☐

9. NOMNIEKA KONTAKTPERSONAS

Pieteikuma iesniedzējs: Vārds, Uzvārds, Tālrunis, E-pasts

Tehniskos jautājumos: Vārds, Uzvārds, Tālrunis, E-pasts
